

___ "___" 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

[Подпись]

Директор по сбыту В.Е. Сафурова



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Инвестиционная программа ГП АО "ЭК "Восток" на территории Оренбургской области на 2021г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 28202425 руб.
Средства на оплату труда _____ 1129738 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.		
					Всего			В том числе			В том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	
Раздел 1. Предпроектное обследование (ППО)													
1	СБЦП02-21-16-Б	Обследование жилых и общественных зданий в проектируемой зоне НР 0% от ПЗ СП 0% от ПЗ	1 абонент	9	7,3	7,3			66				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах													
Итого по разделу 1 Предпроектное обследование (ППО)													
Раздел 2. Монтаж однофазного счетчика													
2	ФЕРМ08-03-600-01	Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл. 3, п. 4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки: ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (1086 руб.); 95% от ФОТ (1143 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	1242	1,37	0,84	0,53	0,08	1702	1044	658	99	
3	ФЕРМ08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные НР (3587 руб.); 95% от ФОТ (3776 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	1242	4,99	2,78	1,78	0,26	6198	3453	2211	323	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	ФЕРМ08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (dip-рейка, 0,13м каждая) НР (80 руб.): 95% от ФОТ (84 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м	0,81 (0,13*621)/100	582,66	80,46	94,67	23,33	472	65	77	19	
5	ФЕРМ08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг НР (15137 руб.): 95% от ФОТ (15934 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	621	70,22	25,4	1,78	0,26	43607	15773	1105	161	
6	ФЕРМ08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А НР (8755 руб.): 95% от ФОТ (9216 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	621	35,98	14,84	1,05		22344	9216	652		
7	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² НР (7878 руб.): 95% от ФОТ (8293 руб.) СП 0% от ФОТ	100 шт	49,68 0,04*1242	272,63	166,66	1,78	0,26	13544	8280	88	13	
Материалы													
8	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М5х20 МАТ=1,21/6,76	шт	1863 3*621	0,18 1,21/6,76				335				
9	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М5 МАТ=0,19/6,76	шт	1863 3*621	0,03 0,19/6,76				56				
10	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М5 МАТ=0,26/6,76	шт	3726 6*621	0,04 0,26/6,76				149				
11	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом метал/метал 4.2*16 МАТ=0,27/6,76	шт	1863 3*621	0,04 0,27/6,76				75				
12	Прейскурант поставщика	DIN рейка - 130 мм МАТ=12,18/6,76	шт	621	1,8 12,18/6,76				1118				
13	Прейскурант поставщика	Корпус ЩУРН-П 3/8 (шкаф навесной) МАТ=777,96/6,76	шт	621	115,08 777,96/6,76				71465				
14	Прейскурант поставщика	Дюбель-гвоздь 6x40 мм МАТ=0,56/6,76	шт	2484 4*621	0,08 0,56/6,76				199				
15	Прейскурант поставщика	Кабель ВВГ 2х2,5 МАТ=27,54/6,76	м	621	4,07 27,54/6,76				2527				
16	Прейскурант поставщика	Выключатель автоматический 25А МАТ=53,18/6,76	шт	621	7,87 53,18/6,76				4887				
Оборудование													
17	Прейскурант поставщика	Счетчик однофазный со встроенным GSM-модемом МАТ=8607,28/6,76	шт	1242	1273,27 8607,28/6,76				1581401				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Итого по разделу 2 Монтаж однофазного счетчика													
Раздел 3. Монтаж трехфазного счетчика прямого включения													
										1581401			
										1750079	37831	4791	615
										1869237	37831	4791	615
										36524			
										1925761			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФЕРМ08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (МДСЗ7 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (187 руб.): 95% от ФОТ (197 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	91	2,62	2,09	0,53	0,08	238	190	48	7
19	ФЕРМ08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные НР (623 руб.): 95% от ФОТ (656 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	91	9,23	6,94	1,78	0,26	840	632	162	24
20	ФЕРМ08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м НР (17 руб.): 95% от ФОТ (18 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м	0,18 (0,2*91) / 100	582,66	80,46	94,67	23,33	105	14	17	4
21	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (1443 руб.): 95% от ФОТ (1519 руб.) СП 0% от ФОТ	100 шт	9,1 (10*91) / 100	272,63	166,66	1,78	0,26	2481	1517	16	2
Материалы												
22	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М5х20 МАТ=1,21/6,76	шт	137 3*45,5	0,18 1,21/6,76				25			
23	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М5 МАТ=0,19/6,76	шт	137 3*45,5	0,03 0,19/6,76				4			
24	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М5 МАТ=0,26/6,76	шт	273 6*45,5	0,04 0,26/6,76				11			
25	Прейскурант поставщика	DIN рейка - 130 мм МАТ=12,18/6,76	шт	46	1,8 12,18/6,76				83			
26	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом металл/металл 4.2*16 МАТ=0,27/6,76	шт	137 3*45,5	0,04 0,27/6,76				5			
Оборудование												
27	Прейскурант поставщика	Счетчик трехфазный прямого включения со встроенным GSM-модемом МАТ=13733/6,76	шт	91	2031,51 13733/6,76				184867			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Итого по разделу 3 Монтаж трехфазного счетчика прямого включения												
Раздел 4. Монтаж трансформаторов тока												
28	ФЕРМ08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж/Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (197 руб.): 95% от ФОТ (207 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	28	9,94	7,02	2,92	0,37	278	197	81	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ НР (655 руб.); 95% от ФОТ (689 руб.) СП 0% от ФОТ	ШТ	28	41,02	23,38	9,74	1,23	1149	655	273	34
30	ФЕРм10-04-101-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха ИКК НР (525 руб.); 92% от ФОТ (571 руб.) СП 0% от ФОТ	ШТ	9 28/3	68,26	63,49			614	571		
31	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разводка по устройствам и подключению жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (621 руб.); 95% от ФОТ (654 руб.) СП 0% от ФОТ	100 ШТ	3,92 0,42(28/3)	272,63	166,66	1,78	0,26	1089	653	7	1
Материалы												
32	Прейскурант поставщика	Испытательная коробка КИ 10 (колодка клеммная) МАТ=177,19/6,76	ШТ	9 28/3	26,21 177,19/6,76				236			
33	Прейскурант поставщика	Провод ПУВ 1х2,5 однопроволочный МАТ=11,49/6,76	М	159 17*(28/3)	1,7 11,49/6,76				270			
34	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом металл/металл 4.2*16 МАТ=0,27/6,76	ШТ	28 3*(28/3)	0,04 0,27/6,76				1			
35	Прейскурант поставщика	Хомут 3,6х200 МАТ=0,45/6,76	ШТ	280 30*(28/3)	0,07 0,45/6,76				20			
36	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М6х30 МАТ=1,01/6,76	ШТ	37 4*(28/3)	0,15 1,01/6,76				6			
37	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М6 МАТ=0,32/6,76	ШТ	37 4*(28/3)	0,05 0,32/6,76				2			
38	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М6 МАТ=0,36/6,76	ШТ	75 8*(28/3)	0,05 0,36/6,76				4			
39	Прейскурант поставщика	Наконечники для вторичных цепей (кольцо/вилка) МАТ=2,35/6,76	ШТ	299 32*(28/3)	0,35 2,35/6,76				105			
Оборудование												
40	Прейскурант поставщика	Трансформатор тока 0,4 кВ МАТ=934,2/6,76	ШТ	28	138,2 934,2/6,76				3870			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Итого по разделу 4 Монтаж трансформаторов тока												
Раздел 5. Пусконаладочные работы												
41	ФЕРм10-06-068-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) НР (504706 руб.); 80% от ФОТ (630882 руб.) СП 0% от ФОТ	ШТ	1333	482,75	479,28			643506	630882		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ФЕРп02-01-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 НР (296291 руб.): 65% от ФОТ (455833 руб.) СП 0% от ФОТ	система	1333	341,96	341,96			455833	455833		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Заготовительно-складские расходы МАТ=5% (Поз. 2-29, 31-40, 30, 41)												
Транспортные расходы МАТ=3% (Поз. 2-29, 31-40, 30, 41)												
Накладные расходы												
Итого по смете:												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Непредвиденные затраты 2%												
Итого с непредвиденными												
Письмо Минстроя №46999-ДВ/09 от 09.12.2019г. 4 124 196 * 6,76												
Услуги связи												
ВСЕГО по смете												
									3045767	1129041	5395	697
									3201540	1129041	5395	697
									98433			
									57340			
									841789			
									4043329			
									2067104			
									5395			
									1129738			
									841789			
									80867			
									4124196			
									27879565			
									322860			
									28202425			