

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.



(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

Инвестиционная программа ГП АО "ЭК "Восток" на территории Оренбургской области на 2020г.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 21271851 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 821412 руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Предпроектное обследование (ППО)</b>												
1	СБЦП02-21-16-Б	Обследование жилых и общественных зданий в проектируемой зоне НР 0% от ПЗ СП 0% от ПЗ	1 абонент	23	7,3	7,3			168	168		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									168	168		
<b>Итого по разделу 1 Предпроектное обследование (ППО)</b>									<b>168</b>			
<b>Раздел 2. Монтаж однофазного счетчика</b>												
2	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (843 руб.); 95% от ФОТ (887 руб.) СП 0% от ФОТ	шт.	964	1,37	0,84	0,53	0,08	1321	810	511	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ФЕРМ08-03-600-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные НР (2784 руб.); 95% от ФОТ (2931 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	964	4,99	2,78	1,78	0,26	4810	2680	1716	251
4	<b>ФЕРМ08-02-397-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (dip-рейка, 0,13м каждая) НР (63 руб.); 95% от ФОТ (66 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м	0,63 (0,13*482)/100	582,66	80,46	94,67	23,33	367	51	60	15
5	<b>ФЕРМ08-03-599-09</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг НР (11750 руб.); 95% от ФОТ (12368 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	482	70,22	25,4	1,78	0,26	33846	12243	858	125
6	<b>ФЕРМ08-03-526-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А НР (6795 руб.); 95% от ФОТ (7153 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	482	35,98	14,84	1,05		17342	7153	506	
7	<b>ФЕРМ08-03-574-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (6114 руб.); 95% от ФОТ (6436 руб.) СП 0% от ФОТ	100 шт	38,56 0,04*964	272,63	166,66	1,78	0,26	10513	6426	69	10

Материалы

8	Прекуррант поставщика	Болт оцинкованный М5х20 МАТ=1,17/6,76	шт	1446 3*482	0,17 1,17/6,76				246			
9	Прекуррант поставщика	Гайка шестигранная М5 МАТ=0,18/6,76	шт	1446 3*482	0,03 0,18/6,76				43			
10	Прекуррант поставщика	Шайба увеличенная плоская М5 МАТ=0,25/6,76	шт	2892 6*482	0,04 0,25/6,76				116			
11	Прекуррант поставщика	Саморез со сверлом метал/метал 4.2*16 МАТ=0,26/6,76	шт	1446 3*482	0,04 0,26/6,76				58			
12	Прекуррант поставщика	DIN рейка - 130 мм МАТ=11,73/6,76	шт	482	1,74 11,73/6,76				839			
13	Прекуррант поставщика	Корпус ЩУРН-П 3/8 (шкаф навесной) МАТ=749,48/6,76	шт	482	110,87 749,48/6,76				53439			
14	Прекуррант поставщика	Дюбель-гвоздь 6х40 мм МАТ=0,54/6,76	шт	1928 4*482	0,08 0,54/6,76				154			
15	Прекуррант поставщика	Кабель ВВГ 2х2,5 МАТ=26,53/6,76	м	482	3,92 26,53/6,76				1889			
16	Прекуррант поставщика	Выключатель автоматический 25А МАТ=51,23/6,76	шт	482	7,58 51,23/6,76				3654			

Оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Прейскурант поставщика	Счетчик однофазный со встроенным GSM-модемом МАТ=7824,81/6,76	ШТ	964	1157,52 7824,81/6,76				1115849			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Итого по разделу 2 Монтаж однофазного счетчика												

**Раздел 3. Монтаж трансформаторов тока**

18	<b>ФЕРм08-01-053-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМФ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (506 руб.); 95% от ФОТ (533 руб.) СП 0% от ФОТ	ШТ	72	9,94	7,02	2,92	0,37	716	506	210	27
19	<b>ФЕРм08-01-053-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ НР (1683 руб.); 95% от ФОТ (1772 руб.) СП 0% от ФОТ	ШТ	72	41,02	23,38	9,74	1,23	2953	1683	701	89
20	<b>ФЕРм10-04-101-13</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха ИКК НР (1402 руб.); 92% от ФОТ (1524 руб.) СП 0% от ФОТ	ШТ	24	68,26	63,49			1638	1524		
21	<b>ФЕРм08-03-574-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (1599 руб.); 95% от ФОТ (1683 руб.) СП 0% от ФОТ	100 ШТ	10,08 0,42*24	272,63	166,66	1,78	0,26	2748	1680	18	3

**Материалы**

22	Прейскурант поставщика	Испытательная коробка КИ 10 (колодка клеммная) МАТ=170,7/6,76	ШТ	24	25,25 170,7/6,76				606			
23	Прейскурант поставщика	Провод ПУВ 1x2,5 однопроволочный МАТ=11,07/6,76	М	408 17*24	1,64 11,07/6,76				669			
24	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом металл/металл 4,2*16 МАТ=0,26/6,76	ШТ	72 3*24	0,04 0,26/6,76				3			
25	Прейскурант поставщика	Хомут 3,6x200 МАТ=0,43/6,76	ШТ	720 30*24	0,06 0,43/6,76				43			
26	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М6x30 МАТ=0,97/6,76	ШТ	96 4*24	0,14 0,97/6,76				13			
27	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М6 МАТ=0,31/6,76	ШТ	96 4*24	0,05 0,31/6,76				5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
28	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М6 МАТ=0,35/6,76	шт	192 8*24	0,05 0,35/6,76				10				
29	Прейскурант поставщика	Наконечники для вторичных цепей (кольцо/вилка) МАТ=2,26/6,76	шт	768 32*24	0,33 2,26/6,76				253				
Оборудование													
30	Прейскурант поставщика	Трансформатор тока 0,4 кВ МАТ=900/6,76	шт	72	133,14 900/6,76				9586				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Итого по разделу 3 Монтаж трансформаторов тока													
<b>Раздел 4. Пусконаладочные работы</b>													
31	ФЕРм10-06-068-15 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) НР (364994 руб.): 80% от ФОТ (456242 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	964	482,75	473,28			465371	456242			
32	ФЕРп02-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 НР (214272 руб.): 65% от ФОТ (329649 руб.) СП 0% от ФОТ	система	964	341,96	341,96			329649	329649			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы													
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>													
										2058917	820815	4649	597
										2159443	820815	4649	597
В том числе, справочно:													
Заготовительно-складские расходы МАТ=5% (Поз. 2-19, 21-30, 20, 31)													
Транспортные расходы МАТ=3% (Поз. 2-19, 21-30, 20, 31)													
Накладные расходы													
<b>Итого по смете:</b>													
Итого													
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы								612806			
	Непредвиденные затраты 2%								55445			
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>2827694</b>			
	Письмо Минстроя №46999-ДВ/09 от 09.12.2019г. 2 827 694 * 6,76								19115211			
	Услуги связи								224640			
	Программное обеспечение								1932000			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>21271851</b>			