



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Инвестиционная программа ГП АО "ЭК "Восток" на территории Оренбургской области на 2024г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 7276489 руб.
Средства на оплату труда 253177 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе	
1	2	3	4	5	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
Раздел 1. Предпроектное обследование (ППО)										
1	СБЦП02-21-16-Б	Обследование жилых и общественных зданий в проектируемой зоне НР 0% от ПЗ СП 0% от ПЗ	1 абонент	1	7,3	7,3		7	7	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								7	7	
Итого по разделу 1 Предпроектное обследование (ППО)								7	7	
Раздел 2. Монтаж однофазного счетчика										
2	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр. Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (249 руб.); 95% от ФОТ (262 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	284	1,37	0,84	0,53	0,08	239	150
3	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные НР (821 руб.); 95% от ФОТ (864 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	284	4,99	2,78	1,78	0,26	1417	790
Итого по разделу 2 Монтаж однофазного счетчика								0,26	506	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (dip-рейка, 0,13м каждая) НР (17 руб.): 95% от ФОТ (18 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м	0,18 (0,13*142)/100	582,66	80,46	94,67	23,33	105	14	17	4
5	ФЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг НР (362 руб.): 95% от ФОТ (3644 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	142	70,22	25,4	1,78	0,26	9971	3607	253	37
6	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А НР (2002 руб.): 95% от ФОТ (2107 руб.) СП 0% от ФОТ	шт	142	35,98	14,84	1,05		5109	2107	149	
7	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (1801 руб.): 95% от ФОТ (1896 руб.) СП 0% от ФОТ	100 шт	11,36 0,04*284	272,63	166,66	1,78	0,26	3097	1893	20	3
Материалы												
8	Прекуррант поставщика	Болт оцинкованный М5х20 МАТ=1,37/6,76	шт	426 3*142	0,2 1,37/6,76				85			
9	Прекуррант поставщика	Гайка шестигранная М5 МАТ=0,21/6,76	шт	426 3*142	0,03 0,21/6,76				13			
10	Прекуррант поставщика	Шайба увеличенная плоская М5 МАТ=0,29/6,76	шт	852 6*142	0,04 0,29/6,76				34			
11	Прекуррант поставщика	Саморез со сверлом метал/метал 4,2*16 МАТ=0,30/6,76	шт	426 3*142	0,04 0,30/6,76				17			
12	Прекуррант поставщика	DIN рейка - 130 мм МАТ=13,7/6,76	шт	142	2,03 13,7/6,76				288			
13	Прекуррант поставщика	Корпус ЩУРН-П 3/8 (шкаф навесной) МАТ=875,1/6,76	шт	142	129,45 875,1/6,76				18382			
14	Прекуррант поставщика	Дюбель-гвоздь 6х40 мм МАТ=0,63/6,76	шт	568 4*142	0,09 0,63/6,76				51			
15	Прекуррант поставщика	Кабель ВВГ 2х2,5 МАТ=30,98/6,76	м	142	4,58 30,98/6,76				650			
16	Прекуррант поставщика	Выключатель автоматический 25А МАТ=59,82/6,76	шт	142	8,85 59,82/6,76				1257			
Оборудование												
17	Прекуррант поставщика	Счетчик однофазный со встроенным GSM-модемом МАТ=11456,29/6,76	шт	284	1694,72 11456,29/6,76				481300			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Итого по разделу 2 Монтаж однофазного счетчика												
Раздел 4. Монтаж трехфазного счетчика прямого включения												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж/Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (МДСЗ7 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и режки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,3) НР (30 руб.); 95% от ФОТ (32 руб.) СП 0% от ФОТ	ШТ	15	2,62	2,09	0,53	0,08	39	31	8	1
19	ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные НР (103 руб.); 95% от ФОТ (108 руб.) СП 0% от ФОТ	ШТ	15	9,23	6,94	1,78	0,26	138	104	27	4
20	ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м НР (3 руб.); 95% от ФОТ (3 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м	0,03 (0,2*15)/100	582,66	80,46	94,67	23,33	17	2	3	1
21	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (238 руб.); 95% от ФОТ (250 руб.) СП 0% от ФОТ	100 ШТ	1,5 (10*15)/100	272,63	166,66	1,78	0,26	409	250	3	
Материалы												
22	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М5х20 МАТ=1,37/6,76	ШТ	23 3*(15/2)	0,2 1,37/6,76				5			
23	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М5 МАТ=0,21/6,76	ШТ	23 3*(15/2)	0,03 0,21/6,76				1			
24	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М5 МАТ=0,29/6,76	ШТ	45 6*(15/2)	0,04 0,29/6,76				2			
25	Прейскурант поставщика	DIN-рейка - 130 мм МАТ=13,7/6,76	ШТ	8 15/2	2,03 13,7/6,76				16			
26	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом металл/металл 4,2*16 МАТ=0,30/6,76	ШТ	23 3*(15/2)	0,04 0,30/6,76				1			
Оборудование												
27	Прейскурант поставщика	Счетчик трехфазный прямого включения со встроенным GSM-модемом МАТ=18278,6/6,76	ШТ	15	2703,93 18278,6/6,76				40559			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Итого по разделу 4 Монтаж трехфазного счетчика прямого включения												
Раздел 5. Монтаж трансформаторов тока												
28	ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (Приказ от 9.02.2017 № 81/лр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и режки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,3) НР (21 руб.); 95% от ФОТ (22 руб.) СП 0% от ФОТ	ШТ	3	9,94	7,02	2,92	0,37	30	21	9	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ НР (70 руб.); 95% от ФОТ (74 руб.) СП 0% от ФОТ	ШТ	3	41,02	23,38	9,74	1,23	123	70	29	4
30	ФЕРм10-04-101-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха ИКК НР (58 руб.); 92% от ФОТ (63 руб.) СП 0% от ФОТ	ШТ	1	68,26	63,49			68	63		
31	ФЕРм08-03-074-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (67 руб.); 95% от ФОТ (70 руб.) СП 0% от ФОТ	100 ШТ	0,42 0,42*1	272,63	166,66	1,78	0,26	115	70	1	
Материалы												
32	Прейскурант поставщика	Испытательная коробка КИ 10 (колодка клеммная) МАТ=199,31/6,76	ШТ	1	29,48 199,31/6,76				29			
33	Прейскурант поставщика	Провод ПУВ 1x2,5 однопроволочный МАТ=12,93/6,76	М	17	1,91 12,93/6,76				32			
34	Прейскурант поставщика	Саморез со сверлом металл/металл 4.2*16 МАТ=0,30/6,76	ШТ	3	0,04 0,30/6,76							
35	Прейскурант поставщика	Хомут 3,6x200 МАТ=0,50/6,76	ШТ	30	0,07 0,50/6,76				2			
36	Прейскурант поставщика	Болт оцинкованный М6x30 МАТ=1,13/6,76	ШТ	4	0,17 1,13/6,76				1			
37	Прейскурант поставщика	Гайка шестигранная М6 МАТ=0,36/6,76	ШТ	4	0,05 0,36/6,76							
38	Прейскурант поставщика	Шайба увеличенная плоская М6 МАТ=0,41/6,76	ШТ	8	0,06 0,41/6,76							
39	Прейскурант поставщика	Наконечники для вторичных цепей (кольцо/вилка) МАТ=2,64/6,76	ШТ	32	0,39 2,64/6,76				12			
Оборудование												
40	Прейскурант поставщика	Трансформатор тока 0,4 кВ МАТ=1050,8/6,76	ШТ	3	155,44 1050,8/6,76				466			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Итого по разделу 5 Монтаж трансформаторов тока												
Раздел 6. Пусконаладочные работы												
41	ФЕРм10-06-068-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) НР (113209 руб.); 80% от ФОТ (141511 руб.) СП 0% от ФОТ	ШТ	299	482,75	473,28			144342	141511		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ФЕРп02-01-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 НР (66460 руб.), 65% от ФОТ (102246 руб.) СП 0% от ФОТ	система	299	341,96	341,96			102246	102246		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Заготовительно-складские расходы МАТ=5% (Поз. 2-29, 31-33, 35-36, 39-41)												
Транспортные расходы МАТ=3% (Поз. 2-29, 31-33, 35-36, 39-41)												
Накладные расходы												
Итого по смете:												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Непредвиденные затраты 2%												
Итого с непредвиденными												
Письмо Минстроя №46999-ДВ/09 от 09.12.2019г. 1 065 696 * 6,76												
Услуги связи												
ВСЕГО по смете												
810825 253025 1175 152												
856190 253025 1175 152												
28666												
16699												
188610												
1044800												
601990												
1175												
253177												
188610												
20896												
1065696												
7204105												
72384												
7276489												